

Dades municipals

Municipi **CERDANYOLA DEL VALLÈS**

ADF

Nombre d'habitants **57.217**

Superfície municipal (ha) **3.083** Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha) **1.787**

Espai o Parc Natural **Parc Natural de la Serra de Collserola**

Altres espais protegits

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del present Pla és de 6 anys

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Any de revisió

2022

Termini de vigència

31/12/2028

Aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament CERDANYOLA DEL VALLÈS

ADF

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la tècnic/a redactor/a
de l'OTPMIFDA

vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció
d'Incendis Forestals

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en senyalització

1.2

Tractament i ordenació d'usos

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític per esvoranc al camí de can Codina (07), mitjançant escullera (130 m3)	APC-1	130,00	112,63	14.642,53
Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de can Codina (07), reompliment i consolidació laterals del calaix de formigó.	APC-2	1,00	5.223,16	5.223,16
Arranjament del punt crític per esvoranc al camí de can Codina (07), mitjançant escullera (220 m3)	APC-4	220,00	106,78	23.490,53
Arranjament del punt crític per esvoranc al camí del parc del Riu al camí de can Catà (10), mitjançant escullera (220 m3)	APC-5	220,00	106,44	23.416,07

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica

66.772,29

2.2

Xarxa viària bàsica

Obertura de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en obertura de vials de la xarxa viària bàsica

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada
(per ordre de prioritat)

Localització
en el plànol

Cost estimat (EUR)

--	--	--

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del torrent de can Cerdà (08), tala de 25 peus amb desbrancat i trituració de restes, i desbrossada de franja.	EFAT08	1,70	830,00	1.411,00
Obertura de la franja de protecció al punt de guaita del Puig de la Guàrdia (Lima).	OFP-1	0,20	1.200,00	240,00
Obertura de la franja de protecció al punt de guaita del Turó de Valldaura (Echo).	OFP-2	0,20	1.200,00	240,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

1.891,00

2.5

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total
Obertura de la franja exterior de protecció a la urbanització Can Cerdà (7,38 ha). Any projecte 2019	7		39.415,41
Obertura de la franja exterior de protecció a la urbanització Montflorit (6,25 ha). Any projecte 2013	6		12.061,87
Obertura de franja de protecció a Flor de Maig (4,7 ha). Any projecte: 2011	5		15.595,06
Manteniment biennal de la franja de protecció de la urbanització Can Cerdà (7,38 ha). Any projecte 2019	7		5.997,68
Manteniment biennal de la franja de protecció de la urbanització Montflorit (6,25 ha). Any projecte 2013	6		3.575,66
Manteniment biennal de la franja de protecció de Flor de Maig (4,7 ha). Any projecte: 2011	5		6.710,88

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals

83.356,56

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa a la revista municipal Riu Sec de primavera i estiu, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

Riu Sec. Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Ràdio local

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a Cerdanyola Ràdio, recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

105.3 FM. www.cerdanyola.info/cerdanyola-radio

TV local

Es recomana l'emissió d'anuncis a Cerdanyola TV, recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

www.cerdanyola.info/cerdanyola-tv

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.cerdanyola.cat".

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	☒
1.2	Com a sistema general	☐
1.2.1	Totalment	☐
1.2.1.1	Sense expropiacions	☐
1.2.1.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	☐
1.2.2.1	Sense expropiacions	☐
1.2.2.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat de d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Arranjament del punt crític per esvoranc al camí de can Codina (07), mitjançant escullera (130 m3)	APC-1	130,00	112,63	14.642,53
2023	Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de can Codina (07), reompliment i consolidació laterals del calaix de formigó.	APC-2	1,00	5.223,16	5.223,16
2023	Arranjament del punt crític per esvoranc al camí de can Codina (07), mitjançant escullera (220 m3)	APC-4	220,00	106,78	23.490,53
2023	Arranjament del punt crític per esvoranc al camí del parc del Riu al camí de can Catà (10), mitjançant escullera (220 m3)	APC-5	220,00	106,44	23.416,07
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del torrent de can Cerdà (08), tala de 25 peus amb desbrancat i trituració de restes, i desbrossada de franja.	EFAT08	1,70	830,00	1.411,00
	Obertura de la franja de protecció al punt de guaita del Turó de Valldaura (Echo).	OFP-2	0,20	1.200,00	240,00
	Obertura de la franja de protecció al punt de guaita del Puig de la Guàrdia (Lima).	OFP-1	0,20	1.200,00	240,00
	Obertura de la franja exterior de protecció a la urbanització Can Cerdà (7,38 ha). Any projecte 2019		7,00		39.415,41
	Manteniment biennal de la franja de protecció de la urbanització Can Cerdà (7,38 ha). Any projecte 2019		7,00		5.997,68
	Obertura de franja de protecció a Flor de Maig (4,7 ha). Any projecte: 2011		5,00		15.595,06

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
	Manteniment biennal de la franja de protecció de Flor de Maig (4,7 ha). Any projecte: 2011		5,00		6.710,88
	Obertura de la franja exterior de protecció a la urbanització Montflorit (6,25 ha). Any projecte 2013		6,00		12.061,87
	Manteniment biennal de la franja de protecció de la urbanització Montflorit (6,25 ha). Any projecte 2019		6,00		3.575,66

Cost total del programa d'actuacions de millora: 152.019,85

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de la plataforma del camí antic de Sant Cugat (dels Monjos)	2023	0,50	920,00	460,00
01	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí antic de Sant Cugat	2023	0,50	400,00	200,00
02	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Torre Cendrera (B07)	2023	0,70	620,00	434,00
02	Manteniment de la plataforma del camí de la Torre Cendrera (codi parc B07)	2023	0,70	875,00	612,50
03	Manteniment de la plataforma del camí de Can Codonyers a la BV-1415 can Coll (codi parc B09)	2023	2,80	1.100,00	3.080,00
03	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Codonyers a la BV-1415, can Coll (B09)	2023	2,80	620,00	1.736,00
04	Manteniment de la plataforma del camí del Turó de Can Castelló a Montflorit (codi parc B11)	2023	1,80	910,00	1.638,00
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Turó de Can Castelló a Montflorit (B11)	2023	1,80	575,00	1.035,00
05	Manteniment de la plataforma del camí del Patronat Flor de Maig (codi parc B13)	2023	1,40	970,00	1.358,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
05	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Patronat Flor de Maig (B13)	2023	1,40	590,00	826,00
06	Manteniment de la plataforma del camí de Can Borrell, fins al Coll de Torreferrera (cpdo parc B02)	2023	0,80	1.020,00	816,00
06	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Borrell, fins al Coll de Torreferrera (B02)	2023	0,80	575,00	460,00
07	Manteniment de la plataforma del camí de can Codina (codi parc A09)	2024	2,40	920,00	2.208,00
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de can Codina (A09)	2024	2,40	620,00	1.488,00
08	Manteniment de la plataforma del camí del Torrent de Can Cerdà (codi parc A13)	2024	1,70	860,00	1.462,00
09	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Canaletes al Coll de la Ventosa, per l'ermita de Sant Iscle (A05)	2024	4,20	575,00	2.415,00
09	Manteniment de la plataforma del camí de Can Canaletes al Coll de la Ventosa, per l'ermita de Sant Iscle (codi parc A05)	2024	4,20	880,00	3.696,00
10	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Parc del Riu al camí de Can Catà (A18)	2024	1,50	590,00	885,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
10	Manteniment de la plataforma del camí del Parc del Riu al camí de Can Catà (codi parc A18)	2024	1,50	880,00	1.320,00
11	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del dipòsit d'helicòpter de la Serra de na Joana (A12)	2025	0,50	575,00	287,50
11	Manteniment de la plataforma del camí del dipòsit d'helicòpter de la Serra de na Joana (codi parc A12)	2025	0,50	980,00	490,00
12	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Catà al tanatori de Collserola (A08)	2025	1,20	590,00	708,00
12	Manteniment de la plataforma del camí de Can Catà al tanatori de Collserola (codi parc A08)	2025	1,20	910,00	1.092,00
13	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra d'en Ferrer, des de Can Catà (A14)	2025	3,10	575,00	1.782,50
13	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra d'en Ferrer, des de Can Catà (codi parc A14)	2025	3,10	980,00	3.038,00
14	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'unió entre els camins 13 i 9 (A20)	2025	0,60	620,00	372,00
14	Manteniment de la plataforma del camí d'unió entre els camins 13 i 9 (codi parc A20)	2025	0,60	960,00	576,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
15	Manteniment de la plataforma del camí del Coll de la Ventosa a Can Ferrer (codi parc A19)	2025	1,10	950,00	1.045,00
15	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Coll de la Ventosa a Can Ferrer (A19)	2025	1,10	590,00	649,00
16	Manteniment de la plataforma del camí de Can Fermí a la carretera del cementiri (codi parc A21)	2025	0,80	920,00	736,00
16	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Fermí a la carretera del cementiri (A21)	2025	0,80	590,00	472,00
17	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra d'en Mas Riera i d'en Fotja (codi parc A10)	2026	3,70	980,00	3.626,00
17	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra d'en Mas Riera i d'en Fotja (A10)	2026	3,70	575,00	2.127,50
18	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Font dels Caçadors (A11)	2026	1,60	620,00	992,00
18	Manteniment de la plataforma del camí de la Font dels Caçadors (codi parc A11)	2026	1,60	1.030,00	1.648,00
19	Manteniment de la plataforma del camí de la BV-1415 (km 7) a la Font dels Caçadors (codi parc A22)	2026	1,30	1.040,00	1.352,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
19	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la BV-1415 (km 7) a la Font dels Caçadors (A22)	2026	1,30	620,00	806,00
20	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Coll Blanc a la BV-1415 (A24)	2026	1,00	620,00	620,00
20	Manteniment de la plataforma del camí del Coll Blanc a la BV-1415 (codi parc A24)	2026	1,00	1.025,00	1.025,00
21	Manteniment de la plataforma del camí d'accès a la torre de guaita del Puig de la Guàrdia (torre Lima)	2026	0,50	990,00	495,00
21	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'accès a la torre de guaita del Puig de la Guàrdia	2026	0,50	590,00	295,00

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 50.364,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Manteniment de la plataforma del camí antic de Sant Cugat (dels Monjos)	01	0,50	920,00	460,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí antic de Sant Cugat	01	0,50	400,00	200,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí de la Torre Cendrera (codi parc B07)	02	0,70	875,00	612,50
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Torre Cendrera (B07)	02	0,70	620,00	434,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí de Can Codonyers a la BV-1415 can Coll (codi parc B09)	03	2,80	1.100,00	3.080,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Codonyers a la BV-1415, can Coll (B09)	03	2,80	620,00	1.736,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí del Turó de Can Castelló a Montflorit (codi parc B11)	04	1,80	910,00	1.638,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Turó de Can Castelló a Montflorit (B11)	04	1,80	575,00	1.035,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí del Patronat Flor de Maig (codi parc B13)	05	1,40	970,00	1.358,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Patronat Flor de Maig (B13)	05	1,40	590,00	826,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Manteniment de la plataforma del camí de Can Borrell, fins al Coll de Torreferrera (cpdo parc B02)	06	0,80	1.020,00	816,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Borrell, fins al Coll de Torreferrera (B02)	06	0,80	575,00	460,00
2023	Arranjament del punt crític per esvoranc al camí del parc del Riu al camí de can Catà (10), mitjançant escullera.	APC-5		23.490,00	23.490,53
2023	Arranjament del punt crític per esvoranc al camí de can Codina (07), mitjançant escullera.	APC-4		23.416,00	23.416,07
2023	Arranjament del punt crític per esvoranc al camí de can Codina (07), mitjançant escullera.	APC-1		14.642,00	14.642,53
2023	Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de can Codina (07), reompliment i consolidació laterals del calaix de formigó.	APC-2		5.223,00	5.223,16

Resum anual del cost Any: 2023 Inversions: 66.772,29 Manteniment 12.655,50 Totals: 79.427,79

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la plataforma del camí de can Codina (codi parc A09)	07	2,40	920,00	2.208,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de can Codina (A09)	07	2,40	620,00	1.488,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí del Torrent de Can Cerdà (codi parc A13)	08	1,70	860,00	1.462,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit al camí del torrent de can Cerdà (08), tala de 25 peus amb desbrancat i trituració de restes, i desbrossada de franja.	EFAT08	1,70	830,00	1.411,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí de Can Canaletes al Coll de la Ventosa, per l'ermita de Sant Iscle (codi parc A05)	09	4,20	880,00	3.696,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Canaletes al Coll de la Ventosa, per l'ermita de Sant Iscle (A05)	09	4,20	575,00	2.415,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí del Parc del Riu al camí de Can Catà (codi parc A18)	10	1,50	880,00	1.320,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Parc del Riu al camí de Can Catà (A18)	10	1,50	590,00	885,00
Resum anual del cost					
Any: 2024		Inversions: 1.411,00	Manteniment 13.474,00	Totals:	14.885,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment de la plataforma del camí del dipòsit d'helicòpter de la Serra de na Joana (codi parc A12)	11	0,50	980,00	490,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del dipòsit d'helicòpter de la Serra de na Joana (A12)	11	0,50	575,00	287,50
2025	Manteniment de la plataforma del camí de Can Catà al tanatori de Collserola (codi parc A08)	12	1,20	910,00	1.092,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Catà al tanatori de Collserola (A08)	12	1,20	590,00	708,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra d'en Ferrer, des de Can Catà (codi parc A14)	13	3,10	980,00	3.038,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra d'en Ferrer, des de Can Catà (A14)	13	3,10	575,00	1.782,50
2025	Manteniment de la plataforma del camí d'unió entre els camins 13 i 9 (codi parc A20)	14	0,60	960,00	576,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'unió entre els camins 13 i 9 (A20)	14	0,60	620,00	372,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí del Coll de la Ventosa a Can Ferrer (codi parc A19)	15	1,10	950,00	1.045,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Coll de la Ventosa a Can Ferrer (A19)	15	1,10	590,00	649,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment de la plataforma del camí de Can Fermí a la carretera del cementiri (codi parc A21)	16	0,80	920,00	736,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Fermí a la carretera del cementiri (A21)	16	0,80	590,00	472,00
Resum anual del cost					
Any: 2025		Inversions:	0,00	Manteniment	11.248,00
				Totals:	11.248,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra d'en Mas Riera i d'en Fotja (codi parc A10)	17	3,70	980,00	3.626,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra d'en Mas Riera i d'en Fotja (A10)	17	3,70	575,00	2.127,50
2026	Manteniment de la plataforma del camí de la Font dels Caçadors (codi parc A11)	18	1,60	1.030,00	1.648,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Font dels Caçadors (A11)	18	1,60	620,00	992,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí de la BV-1415 (km 7) a la Font dels Caçadors (codi parc A22)	19	1,30	1.040,00	1.352,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la BV-1415 (km 7) a la Font dels Caçadors (A22)	19	1,30	620,00	806,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí del Coll Blanc a la BV-1415 (codi parc A24)	20	1,00	1.025,00	1.025,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Coll Blanc a la BV-1415 (A24)	20	1,00	620,00	620,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí d'accés a la torre de guaita del Puig de la Guàrdia (torre Lima)	21	0,50	990,00	495,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí d'accés a la torre de guaita del Puig de la Guàrdia	21	0,50	590,00	295,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)				Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
							Unitari	Total
Resum anual del cost	Any:	2026	Inversions:	0,00	Manteniment	12.986,50	Totals:	12.986,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la plataforma del camí antic de Sant Cugat (dels Monjos)	01	0,50	920,00	460,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí antic de Sant Cugat	01	0,50	400,00	200,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de la Torre Cendrera (codi parc B07)	02	0,70	875,00	612,50
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Torre Cendrera (B07)	02	0,70	620,00	434,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Can Codonyers a la BV-1415 can Coll (codi parc B09)	03	2,80	1.100,00	3.080,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Codonyers a la BV-1415, can Coll (B09)	03	2,80	620,00	1.736,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí del Turó de Can Castelló a Montflorit (codi parc B11)	04	1,80	910,00	1.638,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Turó de Can Castelló a Montflorit (B11)	04	1,80	575,00	1.035,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí del Patronat Flor de Maig (codi parc B13)	05	1,40	970,00	1.358,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Patronat Flor de Maig (B13)	05	1,40	590,00	826,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Can Borrell, fins al Coll de Torreferrera (cpdo parc B02)	06	0,80	1.020,00	816,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Borrell, fins al Coll de Torreferrera (B02)	06	0,80	575,00	460,00
Resum anual del cost					
Any: 2027		Inversions:	0,00	Manteniment	12.655,50
				Totals:	12.655,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la plataforma del camí de can Codina (codi parc A09)	07	2,40	920,00	2.208,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de can Codina (A09)	07	2,40	620,00	1.488,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí del Torrent de Can Cerdà (codi parc A13)	08	1,70	860,00	1.462,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Can Canaletes al Coll de la Ventosa, per l'ermita de Sant Iscle (codi parc A05)	09	4,20	880,00	3.696,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Canaletes al Coll de la Ventosa, per l'ermita de Sant Iscle (A05)	09	4,20	575,00	2.415,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí del Parc del Riu al camí de Can Catà (codi parc A18)	10	1,50	880,00	1.320,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Parc del Riu al camí de Can Catà (A18)	10	1,50	590,00	885,00
Resum anual del cost					
Any:	2028	Inversions:	0,00	Manteniment	13.474,00
				Totals:	13.474,00

Cost total programa d'actuacions:	Inversions: 68.183,29	Manteniment	76.493,50	Totals:	144.676,79
--	-----------------------	-------------	-----------	---------	------------

PUNTS D'ACUMULACIÓ

Cerdanyola del Vallès

N	Codi_diba	Volum (m³)	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos	
						Mitjans terrestres	Helicòpter
101	08266-101	1500	Bosc Tancat Piscina		Xarxa pública d'aigua potable	No hi ha accés terrestre	Sí
102	08266-102	500	Flor de Maig Piscina		Altres	No hi ha accés terrestre	Sí

HIDRANTS

Cerdanyola del Vallès

N	Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
21	08266-21	Bellaterra, c/Vázquez de Mella amb c/Llobet Columna humida			100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
22	08266-22	Camí dels Monjos Arqueta			45 mm (H1)
23	08266-23	Bellaterra, plaça Mare de Déu de Montserrat (rotonda) Arqueta			70 mm (H2) 70 mm (H2)
24	08266-24	Bellaterra, camí antic de Sant Cugat a Sabadell Columna humida			100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
25	08266-25	Rotonda final Av-Serragalliners Arqueta			100 mm (H3)
26	08266-26	Pàrquing hospital veterinari UAB Arqueta			100 mm (H3)
27	08266-27	Carrer de la Vila UAB Arqueta			100 mm (H3)
28	08266-28	Bellaterra, plaça d'El Greco Arqueta			70 mm (H2) 70 mm (H2)
29	08266-29	Bellaterra, camí antic de Sant Cugat (rotonda) Arqueta			100 mm (H3)
30	08266-30	Rotonda del Sincrotró Alba Arqueta			100 mm (H3)
31	08266-31	Entrada de J. Campmany S.A. (pàrquing can Codonyes) Columna humida			Storz (H4) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
32	08266-32	Passeig d'Horta amb c/Collserola Arqueta			100 mm (H3)
33	08266-33	Montflorit (av. Flor de Maig amb passatge Olivé) Arqueta			100 mm (H3)

34	08266-34	Montflorit (av. Flor de Maig, 130) Arqueta	100 mm (H3)
35	08266-35	Carrer Lleida, 39 (Montflorit) Arqueta	100 mm (H3)
36	08266-36	Àrea de Can Coll Arqueta	70 mm (H2) 45 mm (H1)
37	08266-37	Can Coll Columna humida	Storz (H4) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
38	08266-38	Institució Montserrat Montero Columna humida	Storz (H4) 45 mm (H1) 45 mm (H1)
39	08266-39	Entrada Flor de Maig Columna humida	70 mm (H2) 45 mm (H1) 45 mm (H1)
40	08266-40	Camí del dipòsit del Turó de Torrefera Arqueta	100 mm (H3)
41	08266-41	Urb. Can Cerdà Arqueta	100 mm (H3)
42	08266-42	Camí de la Font dels Caçadors Arqueta	100 mm (H3)
43	08266-43	Can Catà Columna humida	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
44	08266-44	Can Catà Arqueta	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
45	08266-45	Can Lloses Arqueta	100 mm (H3)